Onda 2 — Ciclo semanal de controle

2026-09-19 · @Stéfano

Cinco documentos que o PRO-GPS-PLN-001 exige e não formata. Sem eles, cada frente entrega um texto diferente e a comparação entre períodos fica impossível.

Documento	O que resolve
MOD-GPS-CFF-001 — Cronograma Físico-Financeiro	Fonte dos marcos contratuais; é contra ele que o item 1 da LVP verifica
MOD-GPS-MEM-001 — Memorial de cálculo de avanço físico	O que a auditoria de medição vai abrir
MOD-GPS-PLA-001 — Plano de recuperação e plano de ação	Formato único para os gatilhos de 4% e 5%
FOR-GPS-EXC-001 — Carta de exceção contratual	Registra quem autorizou duração acima de 15 dias
ATA-GPS-KOM-001 — Ata de kick-off de planejamento	Evita a discusão de seis meses depois sobre o que foi combinado

---

MOD-GPS-CFF-001 — Cronograma Físico-Financeiro

Campo	Valor
Código	MOD-GPS-CFF-001
Revisão	0
Tipo documental	Modelo — planilha
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seções 8.2, 8.3 e 10.1

1. Para que serve

O CFF é onde moram os marcos contratuais e os eventos de pagamento. O item 1 da LVP verifica se o cronograma atende às datas contratuais estabelecidas no CFF — hoje esse item existe sem o documento contra o qual verificar.

O CFF é contratual. O cronograma detalhado é gerencial. Quando divergem, prevalece a data mais cedo apresentada nos documentos, e a divergência DEVE ser tratada, não absorvida.

2. Estrutura mínima

Coluna	Conteúdo	Regra
Item	Sequencial	
Marco contratual	Descrição objetiva do evento	Verificável por evidência, não por opinião
EDT vinculado	Nó da EAP correspondente	Existe no dicionário
Evidência de atingimento	Documento que comprova	Assinado pelas partes
Data contratual	Data acordada	Base da LVP
Data prevista atual	Do cronograma vigente	Calculada, não digitada
Desvio (dias)	Prevista menos contratual	Automático
Peso físico (%)	Parcela do avanço associada	Soma 100%
Valor financeiro	Parcela do contrato	Soma o valor contratual
Condição de faturamento	O que libera a fatura	Texto objetivo
Status	Atingido, em curso, em atraso	

3. Marcos mínimos de uma área completa

A cadeia abaixo é o conjunto mínimo. Contratos EPC acrescentam as liberações de documentos base para detalhamento civil e as liberações de bases e prédios.

Marco	Evidência
Notificação de início — data zero	Carta de intenção ou ordem de início
Aprovação da linha de base	LVP com nota ⩾ 85% e itens obrigatórios atendidos

Marco	Evidência
Liberação das bases civis	Relatório topográfico e liberação da fiscalização
Entrega dos equipamentos principais	Romaneio conferido e assinado
Conclusão da montagem mecânica	Check list de completação assinado
Testes a frio concluídos	Relatório de completação eletromecânica
Testes a quente concluídos	Check lists comissionáveis assinados
Data de entrega final	Termo de aceitação provisória
Certificado de conclusão	Termo de aceitação definitiva

4. Regras

- Todo marco do CFF DEVE constar do cronograma detalhado como milestone de duração e peso zero.
- Marco sem evidência definida NÃO DEVE ser aceito: evento de pagamento que depende de julgamento vira disputa.
- A soma dos pesos físicos DEVE fechar em 100% e a soma dos valores no valor contratual.
- Alteração de data contratual só por aditivo. Alteração de data prevista é consequência do cronograma, não decisão isolada.
- O CFF DEVE ser reemitido a cada aditivo e a cada revisão aprovada de linha de base.

MOD-GPS-MEM-001 — Memorial de cálculo de avanço físico

Campo	Valor
Código	MOD-GPS-MEM-001
Revisão	0
Tipo documental	Modelo
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seções 10.2 e 14

1. Para que serve

O procedimento exige memorial de cálculo para as atividades de nível 6 e 7 e diz que serão auditados sazonalmente. Não diz o formato — e auditoria de documento sem formato é conversa.

Este memorial é o que a auditoria abre. Ele existe para responder uma pergunta só: por que este número, nesta semana, e com que prova.

2. Cabeçalho

Campo	Conteúdo
Contrato e área	
EDT e descrição do pacote	Conforme dicionário da EAP
Data de corte	Sábado, 23h59
Critério de medição aplicado	Tabela das seções 14 a 16
Peso do pacote	Pontos e % do contrato
Acumulado anterior	% da data de corte anterior
Acumulado proposto	% desta data de corte
Elaborado por / verificado por	

3. Corpo — por critério

Critério por etapas (equipamentos, tubulação, elétrica, instrumentação, comissionamento): listar todas as etapas do critério, marcar as concluídas, somar. Etapa parcial não pontua.

Etapa	Peso	Concluída	Evidência	Data
		sim/não		

Critério por quantidade (civil, trabalhos finais): quantidade executada sobre quantidade total prevista, serviço a serviço.

Serviço	Unidade	Qtd. prevista	Qtd. acumulada	%	Fonte do quantitativo

Critério documental (engenharia): extrato da lista de documentos ponderada, com estágio de cada documento e o protocolo no GED.

4. Evidências admitidas

Tipo de avanço	Evidência admitida
Fabricação de spool	Status do spool no controle da contratada
Entrega na obra	Romaneio conferido e assinado pela equipe de materiais
Posicionamento e montagem	Programação semanal, RDO e verificação in loco
Solda e END	Relatório de ensaio assinado pelo controle de qualidade
Teste de linha	Relatório de execução e aceite assinado
Documento de engenharia	Protocolo de transmittal no GED
Comissionamento	Check list assinado com todas as aprovações

Evidência que não está nesta tabela precisa ser acordada antes da medição, no dicionário da EAP. Fotografia isolada não é evidência de percentual: comprova que algo existe, não quanto do escopo foi feito.

5. Regras

- O memorial DEVE ser emitido junto com a medição, não depois de questionado.
- O acumulado proposto NÃO DEVE ser menor que o anterior. Correção se faz por estorno, com justificativa, preservando o lançamento original.
- Toda etapa marcada DEVE ter evidência com data anterior ou igual à data de corte.
- O memorial DEVE permanecer disponível para consulta imediata da CONTRATANTE ou da GERENCIADORA durante toda a vigência e pelo prazo de garantia.

MOD-GPS-PLA-001 — Plano de recuperação e plano de ação

Campo	Valor
Código	MOD-GPS-PLA-001
Revisão	0
Tipo documental	Modelo
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seção 11.3

1. Quando é obrigatório

Os gatilhos disparam sozinhos, medidos no nível 2 da EAP. Não dependem de solicitação da fiscalização.

Gatilho	Documento	Prazo
Desvio relativo negativo acima de 4%	Plano de recuperação	Próximo relatório semanal
Desvio absoluto acima de 5%	Plano de ação formal	Próximo relatório semanal

A diferença entre os dois não é de gravidade, é de natureza. O plano de recuperação responde como a atividade volta à curva. O plano de ação responde o que muda no modo de trabalhar — recurso, turno, sequência, fornecedor.

2. Conteúdo obrigatório

Campo	Conteúdo	Regra
Identificação	EDT, fase, data de corte	
Desvio	Absoluto e relativo, previsto e real	Números da curva, não estimativa
Causa raiz	Por que aconteceu	Não é sintoma: atraso não é causa de atraso
Ações	O que será feito	Verbo, quantidade e local

Campo	Conteúdo	Regra
Recursos adicionais	Efetivo, equipamento, turno, subcontratação	Quantificado
Responsável	Pessoa nomeada	
Prazo de cada ação	Data	
Curva de recuperação	Projeção semanal até voltar à linha de base	Some com o cronograma vigente
Impacto no caminho crítico	Marcos afetados	Do CPM, não da impressão
Custo associado	Se houver	Indica quem absorve
Status	Submetido, aceito, em execução, concluído, cancelado	

3. Regras

- Plano sem causa raiz NÃO DEVE ser aceito. Causa raiz declarada como falta de mão de obra exige a pergunta seguinte: por que faltou.
- A curva de recuperação DEVE ser verificável: se ela exige triplicar o efetivo na semana seguinte, o histograma tem que mostrar esse efetivo.
- Plano de ação em rascunho impede o fechamento do período quando o desvio absoluto passa de 5%. É trava, não formalidade.
- O plano é acompanhado até o encerramento, e o encerramento exige que o desvio tenha efetivamente recuado — plano concluído com desvio inalterado é plano reprovado.

FOR-GPS-EXC-001 — Carta de exceção contratual

Campo	Valor
Código	FOR-GPS-EXC-001
Revisão	0
Tipo documental	Formulário

Campo	Valor
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seções 9.5 e 10.1

1. Para que serve

A seção 9.5 permite duração acima de 15 dias salvo exceção contratual expressa, e o item 11 da LVP reprova a emissão quando a exceção não existe. Este é o documento que a torna existente — e que registra quem autorizou.

Sem ele, a exceção vira acordo verbal, e acordo verbal desaparece na troca do gerente de contrato.

2. Campos

Campo	Conteúdo
Contrato e área	
Invariante excepcionada	INV-CRN-001 duração, INV-CRN-002 latência, INV-CRN-005 restrição, outra
Atividade ou vínculo	EDT e ID no cronograma
Valor fora do padrão	Ex.: duração de 40 dias úteis
Justificativa técnica	Por que não é possível decompor
Alternativas descartadas	O que foi avaliado antes
Mitigação adotada	Como o avanço será aferido no meio do caminho
Prazo de validade	Até quando vale a exceção
Autorizado por	Nome, cargo, empresa
Data e assinatura	

3. Regras

- A exceção é por atividade, nunca genérica. Exceção para o contrato inteiro é a regra sendo revogada por outro nome.
- Atividade com duração acima de 15 dias e sem mitigação de aferição intermediária NÃO DEVE ser autorizada: é justamente ela que esconde atraso por semanas.

- A carta DEVE ser referenciada no cronograma, no campo de exceção da atividade, e anexada à emissão que a contém.
- Exceção vencida volta a reprovar a LVP automaticamente.

ATA-GPS-KOM-001 — Ata de kick-off de planejamento

Campo	Valor
Código	ATA-GPS-KOM-001
Revisão	0
Tipo documental	Ata com checklist
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seções 2, 4 e 6

1. Para que serve

O procedimento manda apresentar a equipe de planejamento no KoM e entregar oito modelos. Seis meses depois, quando a medição trava, começa a discussão sobre o que foi combinado e o que foi entregue.

Esta ata encerra essa discussão antes de ela existir: registra o que foi acordado, o que foi entregue e o que ficou pendente com prazo.

2. Cabeçalho

Campo	Conteúdo
Contrato e objeto	
Data, hora e local	
Participantes	Nome, empresa, papel, assinatura
Data zero declarada	

3. Checklist de entrega de documentos

Documento	Entregue	Data	Pendência e prazo
PRO-GPS-PLN-001 — Procedimento			
PRO-GPS-DOC-001 — Numeração e codificação			
PRO-GPS-COM-001 — Comissionamento e partida			
MOD-GPS-CFF-001 — Cronograma Físico-Financeiro			
GPS-PLN-ANX-I — EAP e curva S			
GPS-PLN-ANX-II — Histograma			
GPS-PLN-ANX-III — Relatório mensal			
GPS-PLN-ANX-IV — Máscara de cronograma e LVP			
GPS-PLN-ANX-V — RDO			
MOD-GPS-LDE-001 — Lista de documentos ponderada			
MOD-GPS-MEM-001 — Memorial de avanço			
MOD-GPS-PLA-001 — Planos de recuperação e ação			

4. Decisões que a reunião DEVE fechar

Sem estas seis decisões a ata não se encerra, porque cada uma delas vira disputa se ficar em aberto:

1. **Calendário e jornada** — dias úteis, turnos no site, feriados, improdutividade embutida.
2. **Data de corte** — sábado 23h59, e o horário-limite de envio da atualização.
3. **Distribuição de peso por fase** — a sugerida ou memorial próprio, com prazo de aprovação.
4. **Quem autoriza revisão de linha de base** — nome e cargo.
5. **Formato e destino dos entregáveis** — GED, pastas, nomenclatura.
6. **Prazo da primeira emissão do cronograma detalhado** — e de qual emissão progressiva se trata.

5. Equipe de planejamento da CONTRATADA

Nome	Função	Dedicação	Início	Substituto

A equipe DEVE permanecer dedicada da engenharia ao start-up. Troca do responsável pelo planejamento DEVE ser comunicada com antecedência e registrada como revisão desta ata — planejador trocado no meio do contrato sem transferência formal é a causa mais comum de perda de rastreabilidade da medição.

6. Pendências e encerramento

Nº	Pendência	Responsável	Prazo	Status

Ata assinada por CONTRATANTE, CONTRATADA e GERENCIADORA. Pendência sem prazo NÃO DEVE ser aceita no encerramento.