Onda 3 — Pleito, auditoria e comissionamento

2026-09-19 · @Stéfano

Quatro documentos que decidem disputa. São os que ninguém escreve até precisar deles — e aí já é tarde, porque o registro que sustenta o pleito tinha que existir na época do fato.

Documento	O que resolve
FOR-GPS-NIT-001 — Notificação de impacto de terceiros	Contrapartida da regra de que necessidade não declarada não gera pleito
PRO-GPS-AUD-001 — Auditoria de medição	Quem audita, que amostra, e o que acontece quando reprova
PRO-GPS-REP-001 — Replanejamento e revisão de linha de base	O rito que falta na seção 9.6
PRO-GPS-COM-001 — Critérios de comissionamento e partida	Define SOP, SSOP e check list comissionável, que sustentam 88% da fase

---

FOR-GPS-NIT-001 — Notificação de impacto de terceiros

Campo	Valor
Código	FOR-GPS-NIT-001
Revisão	0
Tipo documental	Formulário e carta
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seção 9.2

1. Para que serve

A seção 9.2 é dura e está certa: necessidade de terceiros não declarada como marco no cronograma não gera pleito de atraso. A contrapartida justa é o documento que declara a necessidade e registra a data em que foi pedida.

Este é o documento que decide pleito. Não é burocracia — é a diferença entre um atraso que a contratada absorve e um que ela repassa. Emitido no dia certo, protege; emitido depois do fato, não vale nada.

2. Quando emitir

- Quando a informação, liberação, documento, área ou utilidade necessária ao trabalho não estiver disponível na data prevista no cronograma.
- **Antes** do impacto se materializar, não depois. A regra prática: emitir quando a folga livre da atividade dependente chegar a zero.
- Também quando a necessidade não constava do cronograma e for descoberta em execução — nesse caso a notificação serve para incluí-la como marco na próxima emissão.

3. Campos

Campo	Conteúdo
Número sequencial e data	
Contrato e área	
Necessidade	O que precisa: documento, liberação, área, utilidade, decisão
Responsável pela entrega	CONTRATANTE, GERENCIADORA, outra contratada — nomeada
Marco do cronograma	ID do milestone que declara a necessidade, se existir
Data necessária	Do cronograma vigente
Data em que foi solicitada pela primeira vez	E por qual meio
Atividades dependentes	EDT e IDs
Folga total e livre atuais	Do CPM
Impacto projetado	Dias no término do projeto, marcos contratuais afetados
Mitigação possível	O que a contratada consegue fazer enquanto espera

Campo	Conteúdo
Custo de espera, se houver	Mobilização parada, equipamento ocioso

4. Regras

- A notificação DEVE ser emitida por carta específica dirigida à gerência de implantação, nunca no RDO — o RDO não registra desvio de escopo, prazo ou custo.
- O impacto projetado DEVE vir do CPM, com o cenário simulado anexo. Impacto declarado sem simulação não sustenta pleito.
- A resposta da CONTRATANTE, ou a ausência dela no prazo indicado, integra o documento.
- A notificação DEVE constar da lista de pendências do relatório semanal até ser resolvida.
- Notificação emitida depois que a atividade já atrasou serve como registro, mas perde a força de pleito. O prazo é o que a torna útil.

PRO-GPS-AUD-001 — Auditoria de medição

Campo	Valor
Código	PRO-GPS-AUD-001
Revisão	0
Tipo documental	Procedimento
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seção 10.2; MOD-GPS-MEM-001

1. Para que serve

O procedimento diz que as memórias de cálculo serão avaliadas sazonalmente para auditoria dos progressos informados. Não diz por quem, com que amostra, nem o que acontece quando reprova. Auditoria sem consequência definida é inspeção decorativa.

2. Quem audita e quando

Item	Definição
Executor	Planejamento da GERENCIADORA, com apoio do controle de qualidade e da fiscalização de campo
Periodicidade mínima	Mensal durante construção, montagem e comissionamento; trimestral em engenharia e suprimentos
Gatilho extraordinário	Salto de avanço acima de 10 pontos percentuais em uma semana, em qualquer nó folha
Gatilho extraordinário	Reprovação da LVP de atualização em duas semanas consecutivas
Gatilho extraordinário	Divergência entre RDO e medição na mesma frente

3. Amostra

A amostra NÃO DEVE ser escolhida pela contratada. Composição mínima de cada ciclo:

Critério	Quantidade
Os três nós folha de maior peso com avanço no período	3
Os dois nós com maior salto de avanço no período	2
Sorteio aleatório entre os demais nós medidos	3
Todo nó com estorno lançado no período	todos

4. O que se verifica

1. O acumulado informado bate com a soma das etapas marcadas no memorial.
2. Toda etapa marcada tem evidência, e a evidência tem data anterior ou igual à data de corte.
3. A evidência é do tipo admitido para aquele avanço — não substituída por fotografia ou declaração.
4. O quantitativo usado confere com o projeto vigente, não com uma revisão anterior.
5. O avanço não retrocedeu sem estorno formal.

6. O peso do nó permanece o aprovado na linha de base.
7. O que está medido existe no campo — verificação in loco, por amostragem física.

5. Resultado e consequência

Resultado	Definição	Consequência
Conforme	Nenhuma divergência	Registro e encerramento
Conforme com observação	Divergência formal, sem efeito no número	Correção na próxima emissão
Não conforme	Avanço informado maior que o comprovado	Estorno obrigatório na medição seguinte, com justificativa; a diferença é retirada do acumulado
Não conforme grave	Avanço sem evidência em mais de um nó da amostra	Estorno, ampliação da amostra para 100% da fase e suspensão do aceite da medição até reapresentação

O estorno NÃO apaga o lançamento original. Ele entra como novo registro referenciando o anterior — o histórico do erro faz parte do histórico do contrato.

6. Relatório de auditoria

Contém: amostra sorteada e critério, verificações item a item, evidências examinadas, divergências com nó e valor, resultado, prazo de correção e assinatura do auditor e do planejador da contratada. Arquivado no GED e referenciado no relatório mensal do período.

PRO-GPS-REP-001 — Replanejamento e revisão de linha de base

Campo	Valor
Código	PRO-GPS-REP-001
Revisão	0
Tipo documental	Procedimento

Campo	Valor
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seções 9.6 e 10

1. Para que serve

A seção 9.6 exige autorização por escrito da CONTRATANTE para revisar a linha de base, e não descreve o rito: quem propõe, com que evidência, e como a BL1 convive com a BL0 nos relatórios. Sem rito, ou a linha de base nunca é revista — e o cronograma vira ficção — ou é revista informalmente, e o desvio desaparece por decreto.

Revisar linha de base não é corrigir atraso. É reconhecer que o plano deixou de ser o melhor modelo do que vai acontecer.

2. Quando cabe e quando não cabe

Cabe revisão	Não cabe revisão
Aditivo de escopo ou de prazo	Atraso de execução da própria contratada
Mudança de premissa contratual, como liberação de área	Desvio que ainda pode ser recuperado com plano de ação
Evento de força maior documentado	Erro de ponderação descoberto depois, sem mudança de escopo
Impacto de terceiros notificado no prazo, aceito pela CONTRATANTE	Necessidade de melhorar o indicador de desempenho

A última linha da direita é a razão pela qual este procedimento existe. Linha de base revista para consertar o IDP transforma o indicador em decoração.

3. Rito

1. **Proposta** — a CONTRATADA emite a proposta de replanejamento com: motivo, evidência, cronograma proposto, nova curva prevista, impacto nos marcos contratuais e comparação com a BL vigente.
2. **Análise técnica** — a GERENCIADORA verifica se o motivo cabe na tabela acima e aplica a LVP de linha de base ao cronograma proposto.
3. **Decisão** — a CONTRATANTE autoriza por escrito, com nome e cargo. Autorização verbal ou por e-mail sem assinatura NÃO DEVE ser aceita pelo sistema.

4. **Congelamento** — a nova baseline é salva como BL1, BL2 e assim por diante. A BL0 permanece inalterada para sempre.
5. **Comunicação** — a partir do período seguinte, todo gráfico e tabela exibe a BL0, a BL vigente e o realizado.

4. Regras

- A BL0 NÃO DEVE ser excluída nem alterada, em nenhuma hipótese. É ela que mede o desempenho do empreendimento; a BL vigente mede o desempenho da execução atual.
- O avanço já medido NÃO muda com o replanejamento. Muda a curva prevista, nunca o realizado.
- Replanejamento aprovado exige reemissão do CFF quando altera marco contratual.
- Só existe uma baseline vigente por contrato a cada momento.
- O período em que o replanejamento foi aprovado DEVE reportar o desvio contra a BL0 e contra a BL nova, lado a lado — é a única forma de o leitor ver o que mudou por execução e o que mudou por decisão.

PRO-GPS-COM-001 — Critérios e definições de comissionamento e partida

Campo	Valor
Código	PRO-GPS-COM-001
Revisão	0
Tipo documental	Critério de projeto
Vinculado a	PRO-GPS-PLN-001, seções 2 e 16.2

1. Para que serve

A seção 16.2 do procedimento mede 88% do comissionamento em testes a quente e define a base de medição como a quantidade de check lists comissionáveis. Sem definir o que é um sistema, um subsistema e um check list comissionável, esses 88% são um número sem denominador.

Este critério fixa o denominador antes de a fase começar. Contar check list depois que o comissionamento já está em curso é convite a inflar a base.

2. Definições

Termo	Definição
Sistema operacional (SOP)	Conjunto de equipamentos e linhas que cumpre uma função de processo completa e pode ser operado de forma autônoma
Subsistema (SSOP)	Parte do SOP que pode ser energizada, testada e liberada independentemente das demais
Objeto comissionável	Item físico com TAG que exige verificação individual: equipamento, instrumento, painel, malha, linha
Check list comissionável	Formulário de verificação de um objeto ou de uma malha, com critério de aceitação objetivo
Completação mecânica	Estado em que a montagem está concluída, inspecionada e sem pendência que impeça energização
Teste a frio	Verificação sem fluido de processo e sem carga: continuidade, malha, rotação, estanqueidade
Teste a quente	Operação com fluido de processo ou carga, nos parâmetros de projeto
Punch list	Relação de pendências classificadas por criticidade
ECA	Evidência de conclusão e aceitação, assinada pelas partes

3. Classificação de pendências

Classe	Critério	Efeito
A	Impede energização ou teste com segurança	Bloqueia a completação mecânica
B	Impede operação contínua, não impede teste	Bloqueia a aceitação provisória
C	Não impede operação — acabamento, identificação, documentação	Registrada, corrigida antes da aceitação definitiva

Pendência classe A aberta NÃO DEVE permitir avanço além da completação mecânica no cronograma, por mais pressão de prazo que haja. É exatamente aí que acidente e retrabalho nascem.

4. Divisão da planta e base de medição

- A divisão em SOP e SSOP DEVE estar concluída e aprovada **antes** da 5ª emissão do cronograma detalhado, que abre o comissionamento até o nível 7.
- A lista de objetos comissionáveis DEVE ser congelada junto com a divisão. Alteração posterior exige aprovação e recálculo declarado do denominador.
- A base de medição dos testes a quente é a quantidade de check lists gerados na lista congelada. Check list criado depois entra como revisão do escopo, não como diluição da base.
- Um check list só é concluído quando assinado com todas as aprovações pertinentes. Assinatura pendente é avanço zero naquele item — não 90%.

5. Sequência e liberações

Etapa	Pré-requisito	Evidência de conclusão
Divisão em SOP e SSOP	Fluxogramas certificados	Documento aprovado pela CONTRATANTE
Lista de comissionáveis	Divisão aprovada	Lista congelada e assinada
Check lists certificados	Lista congelada	Formulários aprovados

Etapa	Pré-requisito	Evidência de conclusão
Completação mecânica	Montagem concluída, sem pendência A	Relatório de completação assinado
Testes a frio	Completação mecânica aceita	Relatório de testes a frio
Testes a quente	Utilidades disponíveis e liberação de operação	Check lists assinados por SSOP
Aceitação provisória	Testes a quente concluídos, pendências B resolvidas	Termo de aceitação provisória
Aceitação definitiva	Pendências C resolvidas, teste de performance atingido	Certificado de conclusão

6. Interface com o planejamento

- Cada SSOP DEVE aparecer como nó da EAP na fase de comissionamento, ponderado.
- As necessidades de utilidades para comissionamento DEVEM constar como marcos no cronograma (água, vapor, ar comprimido, energia). Utilidade não declarada como marco segue a regra da seção 9.2: não sustenta pleito.
- O avanço segue a distribuição da seção 16.2 do procedimento, medida por SSOP e consolidada pelo peso de cada um.
- Treinamento de operação e manutenção é frente própria, medida por horas executadas sobre horas previstas, e NÃO DEVE ser diluído dentro do comissionamento.